



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTID  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção de estradas vicinais	Nº SICONV 950178/2023	Nº OPERAÇÃO 510802023	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe	Nº OPERAÇÃO 510802023
--	--------------------------	--------------------------	---	--------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:				
							LAMEIRO X SOBRADINH	SOBRADINH SOBRADINH DE MANGA	MÁRTEA DANTAS X SANTA MARIA	SANTA MARIA X MANGA CRUZ	
<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE – BAHIA</b>							<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>167.285,62</b>	<b>88.833,89</b>	<b>189.213,22</b>	<b>240.018,61</b>
1.	Manutenção e conservação da estrada vicinal entre Povoados do município de São José do Jacuípe		-								
1.1.	Administração		-								
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00		1.Adr	Administração Local	25,00	25,00	25,00	25,00	
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	204,00		1.Adr	Administração Local	51,00	51,00	51,00	51,00	
1.2.	Serviços preliminares		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	6,00		2.Ser	Serviços Preliminares	6,00				
1.3.	Pavimentação		-								
1.3.1.	Regularização do subleito	m²	90.503,16		3.Reg	Regularização do Subleito	24.360,00	11.719,50	23.860,56	30.563,10	
1.3.2.	Execução de revestimento primário com material de jazida	m²	13.575,48		4.Esc	Escavação Horizontal, Carga e Compactação	3.654,00	1.757,93	3.579,08	4.584,47	
1.3.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	257.934,02		5.Tra	Transporte com Caminhão Basculante	69.426,00	33.400,58	68.002,60	87.104,84	
1.4.	DRENAGEM		-								
1.4.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	14,00		7.Pas	DRENAGEM			7,00	7,00	
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	24,00		7.Pas	DRENAGEM			12,00	12,00	
1.4.3.	BACIA DE DISSIPACÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF. 09/2022	M3	6,70		7.Pas	DRENAGEM			3,35	3,35	

São José do Jacuípe-BA  
Local  
segunda-feira, 18 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ismael de Oliveira Carneiro  
CREA/CAU: BA 30001.00841  
ART/RRT: BA20240680126

Responsável T  
Nome: Ismael  
CREA/CAU: B  
ART/RRT: BA

