

Nº OPERAÇÃO 1090231-41	Nº SICONV 950209	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em paralelepípedo em ruas localizadas na sede do município de São José do			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO JACUIPE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO JACUIPE									679.997,89	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO						679.997,89	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						9.954,21	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	401,15	BDI 1	483,06	2.898,36	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	5,00	1.171,87	BDI 1	1.411,17	7.055,85	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						11.597,36	
1.2.1.	ORSE	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	332,89	24,30	BDI 1	29,26	9.740,36	RA
1.2.2.	ORSE	4268	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UNID	15,00	102,81	BDI 1	123,80	1.857,00	RA
1.3.			LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM						3.740,66	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.562,52	0,18	BDI 1	0,22	783,76	RA
1.3.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.562,52	0,69	BDI 1	0,83	2.956,90	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO						463.504,41	
1.4.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.562,52	92,44	BDI 1	111,32	396.579,73	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.164,11	47,74	BDI 1	57,49	66.924,68	RA
1.5.			CALÇADA						180.432,06	
1.5.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.308,37	78,83	BDI 1	94,93	124.203,57	RA
1.5.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.308,37	0,72	BDI 1	0,87	1.138,29	RA
1.5.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	78,51	74,63	BDI 1	89,87	7.055,69	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 1090231-41	Nº SICONV 950209	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUIPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em paralelepípedo em ruas localizadas na sede do município de São José do			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO JACUIPE	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO JACUIPE	BDI 1 20,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO JACUIPE									679.997,89	
1.5.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	291,03	137,06	BDI 1	165,05	48.034,51	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	8.596,05	
1.6.1.	ORSE	4249	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UNID	21,00	125,00	BDI 1	150,53	3.161,13	RA
1.6.2.	ORSE	2555	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UNID.	8,00	94,27	BDI 1	113,52	908,16	RA
1.6.3.	ORSE	10808	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UNID.	21,00	179,01	BDI 1	215,56	4.526,76	RA
1.7.			LIMPEZA DA OBRA					-	2.173,14	
1.7.1.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.562,52	0,51	BDI 1	0,61	2.173,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO JACUIPE
Local

segunda-feira, 18 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Ismael de Oliveira Carneiro

CREA/CAU: BA 30001.00841

ART/RRT: BA20240645738

