



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087095-02	Nº SICONV 942490	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção e Conservação de estradas vicinais			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Manutenção e Conservação de estradas vicinais no município de São José do	MUNICÍPIO / UF São José do Jacuípe-BA	BDI 1 20,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Manutenção e Conservação de estradas vicinais no município de São José do Jacuípe da Bahia									382.328,08	
1.			Manutenção e conservação da estrada vicinal entre Distrito de Itatiaia - Várzea Dantas - Lameiro					-	382.328,08	
1.1.			Serviços preliminares					-	2.805,48	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	388,71	BDI 1	467,58	2.805,48	RA
1.2.			Pavimentação TRECHO ESTACA 0 À ESTACA 100					-	80.274,00	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	12.000,00	1,33	BDI 1	1,60	19.200,00	RA
1.2.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.800,00	2,35	BDI 1	2,83	5.094,00	RA
1.2.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.300,00	1,91	BDI 1	2,30	35.190,00	RA
1.2.4.	Composição	13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	1.800,00	9,60	BDI 1	11,55	20.790,00	RA
1.3.			Pavimentação TRECHO ESTACA 100 À ESTACA 200					-	80.274,00	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	12.000,00	1,33	BDI 1	1,60	19.200,00	RA
1.3.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.800,00	2,35	BDI 1	2,83	5.094,00	RA
1.3.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.300,00	1,91	BDI 1	2,30	35.190,00	RA
1.3.4.	Composição	13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	1.800,00	9,60	BDI 1	11,55	20.790,00	RA
1.4.			Pavimentação TRECHO ESTACA 200 À ESTACA 300					-	80.274,00	
1.4.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	12.000,00	1,33	BDI 1	1,60	19.200,00	RA
1.4.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.800,00	2,35	BDI 1	2,83	5.094,00	RA
1.4.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.300,00	1,91	BDI 1	2,30	35.190,00	RA
1.4.4.	Composição	13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	1.800,00	9,60	BDI 1	11,55	20.790,00	RA
1.5.			Pavimentação TRECHO ESTACA 300 À ESTACA 472+15,68					-	138.700,60	
1.5.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	20.734,08	1,33	BDI 1	1,60	33.174,53	RA
1.5.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	3.110,11	2,35	BDI 1	2,83	8.801,61	RA
1.5.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.435,95	1,91	BDI 1	2,30	60.802,69	RA
1.5.4.	Composição	13	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	3.110,11	9,60	BDI 1	11,55	35.921,77	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087095-02	Nº SICONV 942490	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São José do Jacuípe	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção e Conservação de estradas vicinais			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Manutenção e Conservação de estradas vicinais no município de São José do	MUNICÍPIO / UF São José do Jacuípe-BA	BDI 1 20,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Manutenção e Conservação de estradas vicinais no município de São José do Jacuípe da Bahia									382.328,08
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São José do Jacuípe-BA
Local

terça-feira, 5 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Ismael de Oliveira Carneiro
CREA/CAU: BA 30001.00841
ART/RRT: BA 20230562720

RECURSO
←