

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNião e Desenvolvimento PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO NOVO PAC SAÚDE													
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOC/ICHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURS (01/2025) BDI Geral: 25,61% Encargo Social Mensalista: 93,09% Data: 28/08/2025 BDI Equipamentos: 17,52% Encargo Social Horista: 92,66% Revisão: 00													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI		Total	Total		Peso (%)	
						M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS								234.947,47	8,61 %	
1.1			CANTEIRO DE OBRAS								143.666,23	5,16 %	
1.1.1	CPU2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNXME	12,00	962,17	75,15	1.133,43	1.208,58	901,80	13.601,16	14.502,96	0,53 %
1.1.2	CPU2527	Próprio	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/	m²	16,00	238,58	48,03	253,65	299,68	738,48	4.058,40	4.794,88	0,17 %
1.1.3	CPU2528	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	12,00	1.830,20	0,00	2.434,52	2.434,52	0,00	28.904,24	29.804,24	1,05 %
1.1.4	CPU2529	Próprio	BARRAÇÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSAÇÃO	m²	20,00	1.105,92	676,18	712,96	1.389,14	13.553,60	14.295,20	27.782,80	1,01 %
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1	UN	1,00	585,49	75,02	660,41	735,43	75,02	660,41	735,43	0,03 %
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 03/2024	UN	1,00	180,51	19,71	207,02	226,73	19,71	207,02	226,73	0,01 %
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITUR, CABO DE 10 M2 E DESJUNTOR	UN	1,00	2.003,91	497,75	2.502,46	2.512,21	497,75	2.024,46	2.512,21	0,03 %
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	6,00	443,11	35,79	520,80	556,59	214,74	3.124,80	3.339,54	0,12 %
1.1.9	CPU2530	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,	m³	120,00	111,46	10,42	129,58	140,00	1.250,40	15.549,60	16.800,00	0,61 %
1.1.10	98459	SINAPI	TAPONE COM TELA METÁLICA, AF_ 03/2024	m³	382,58	90,06	30,84	82,28	113,12	11.798,77	31.478,67	43.277,44	1,57 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								61.504,51	2,22 %	
1.2.1	93665	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,40	20.401,95	25.081,33	545,55	25.626,88	60.195,19	1.309,32	61.504,51	2,22 %
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								8.868,66	0,32 %	
1.3.1	CPU2531	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	7.960,48	5.758,30	3.110,36	8.868,66	5.758,30	3.110,36	8.868,66	0,32 %
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO								21.508,07	0,78 %	
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 m DE LARGURA E	M2XMM5	668,16	25,63	8,61	23,58	32,19	5.752,86	15.755,21	21.508,07	0,78 %
2			FUNDADAÇÃO								283.817,09	10,26 %	
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA	M	13,65	67,01	34,62	49,55	84,17	4.698,20	6.721,46	11.417,66	0,41 %
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA POSICAO	m³	190,69	14,29	5,95	11,99	17,94	1.134,61	2.286,36	3.420,97	0,12 %
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_ 09/2024	m³	47,67	89,67	68,74	44,14	112,88	3.276,84	2.104,14	5.380,98	0,19 %
2.4	100324	SINAPI	LAJE DE CIMENTO MATERIAIS, SOLA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	m²	63,85	202,07	54,51	199,31	21,62	3.480,46	5.251,22	10.206,24	0,39 %
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORMOAMENTO, EM MADEIRA	m²	465,20	85,23	49,09	57,96	107,05	22.836,67	26.962,99	49.799,66	1,80 %
2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_ 01/2024	KG	536,00	19,77	10,35	14,48	24,83	5.547,60	7.761,28	13.308,88	0,48 %
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_ 01/2024	KG	41,30	17,32	7,61	14,14	21,75	314,29	563,96	886,27	0,03 %
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 1 MM - MONTAGEM, AF_ 01/2024	KG	396,20	15,27	8,59	11,73	6,18	2.298,17	5.370,79	7.668,96	0,28 %
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_ 01/2024	KG	2221,00	13,19	4,20	12,36	16,56	9.328,20	27.451,56	36.779,76	1,33 %
2.10	104020	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	425,30	9,94	2,32	10,16	12,48	986,70	4.321,04	5.307,74	0,19 %
2.11	96527	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	511,91	63,85	1,73	61,61	919,50	5.251,22	6.170,72	11.422,54	0,41 %
2.12	106527	SINAPI	CONCRETOGRAMA DE BLOCO DE CORMOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA -	m³	76,20	819,76	17,90	1.011,80	1.039,70	1.363,98	77.099,16	78.463,14	2,84 %
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS, AF_ 09/2024	m³	347,81	1,46	0,43	1,40	1,83	149,56	486,93	636,49	0,02 %
2.14	93362	SINAPI	REATERMO MANJAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_ 08/2023	m³	284,54	28,55	21,02	14,84	36,86	5.981,03	4.222,57	10.203,60	0,37 %
2.15	98527	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CONSULISO ASFALTICA 2 DEMAGOS, AF_ 09/2023	m²	17,40	759,99	35,63	918,99	94,62	619,96	15.960,42	16.800,00	0,60 %
2.16	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	76,20	102,64	2,88	126,04	128,92	219,46	9.604,24	9.823,70	0,36 %
3			ESTRUTURAS								415.599,05	15,06 %	
3.1			PILARES								61.803,67	2,24 %	
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-	m²	263,80	73,58	32,12	60,30	92,42	8.473,26	15.907,13	24.380,39	0,88 %
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	621,10	9,96	1,42	11,09	12,51	881,96	6.888,00	7.769,96	0,28 %
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	165,10	8,28	0,89	9,51	10,40	146,94	1.570,10	1.717,04	0,06 %
3.1.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	178,00	7,96	0,63	9,36	9,99	110,88	1.647,36	1.758,24	0,06 %
3.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	391,40	13,46	4,96	11,94	16,90	1.941,34	4.673,32	6.614,66	0,24 %
3.1.6	CPU254	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	17,40	759,99	35,63	918,99	94,62	619,96	15.960,42	16.800,00	0,60 %
3.1.7	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	17,40	102,64	2,88	126,04	128,92	50,11	2.193,09	2.243,20	0,08 %
3.2			VIGAS								162.214,96	5,88 %	
3.2.1	92461	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO	m²	325,10	204,12	69,56	188,63	256,39	22.613,96	60.738,42	83.352,38	3,02 %
3.2.2	92760	SINAPI	DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF_ 09/2020	m²	18,70	12,31	3,28	12,18	15,46	61,34	227,76	289,10	0,01 %
3.2.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	518,70	11,29	1,15	12,03	14,18	1.115,21	6.239,96	7.355,19	0,27 %
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	668,50	9,96	1,42	11,09	12,51	949,27	7.413,66	8.362,93	0,30 %
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	768,00	8,28	0,89	9,51	10,40	681,74	7.284,66	7.966,40	0,29 %
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	501,20	7,96	0,63	9,36	9,99	315,76	4.691,22	5.006,98	0,18 %
3.2.7	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	420,60	8,96	0,48	9,40	10,26	429,60	5.007,79	5.437,39	0,19 %
3.2.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	391,40	13,46	4,96	11,94	16,90	2.575,23	6.199,25	8.774,48	0,32 %
3.2.9	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA	m³	36,90	761,59	38,49	918,14	956,63	1.420,28	33.879,36	35.299,64	1,28 %
3.2.10	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	36,90	102,64	2,88	126,04	128,92	106,27	4.650,87	4.757,14	0,17 %
3.3			LAJES								192.250,22	6,97 %	
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	60,80	79,19	31,37	68,10	99,47	1.901,02	4.126,86	6.027,88	0,22 %
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0	KG	352,80	12,85	4,25	11,89	16,14	1.489,40	4.194,79	5.684,19	0,21 %
3.3.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3	KG	646,00	11,71	1,19	11,99	14,70	1.759,40	1.644,54	8.026,20	0,29 %
3.3.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0	KG	167,40	10,74	1,67	11,82	15,49	279,56	1.978,66	2.258,22	0,08 %
3.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0	KG	197,50	9,46	1,02	10,86	11,88	201,45	2.444,85	2.346,30	0,09 %
3.3.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5	KG	5,90	7,85	0,54	9,32	9,96	3,19	54,38	60,00	0,00 %
3.3.7	CPU283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA	m³	42,80	761,59	38,49	918,14	956,63	1.647,37	39.286,39	40.943,76	1,48 %
3.3.8	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	42,80	102,64	2,88	126,04	128,92	123,26	5.944,51	5.517,77	0,20 %
3.3.9	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga bidirecional em EPS LT 16 (12 + 4), esboço capa de concreto	m³	415,88	116,50	24,92	121,41	144,33	10.363,73	50.491,99	60.855,72	2,20 %
3.3.10	CPU2534	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM FERRO 3,4MM,	m²	486,55	17,06	1,72	17,42	6.641,82	3.178,02	6.641,82	0,24 %	
3.3.11	101793	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO	m²	1393,20	28,63	9,76	26,20	35,96	13.597,63	36.501,84	50.099,47	1,82 %
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								287.397,94	9,93 %	
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO								127.913,06	8,27 %	
4.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X9 CM (ESPESSURA 9 CM)	m²	11,17	63,73	23,09	56,96	80,05	257,92	636,23	804,15	0,30 %
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 14X19X9 CM (ESPESSURA 14	m²	1009,97	84,90	33,11	73,53	106,64	33.440,11	74.263,09	107.703,20	3,69 %
4.1.3	CPU2535	Próprio	COBERTO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE	m²	137,80	229,55	84,46	203,67	288,33	11.638,59	28.093,28	39.731,87	1,44 %
4.1.4	93191	SINAPI	VERGA CANALADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM, AF_ 03/2024	M									

 GOVERNO FEDERAL UNião e Reconstrução PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO  NOVO PAC SAÚDE												
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²						BDI Geral: 25,61%	Encargo Social Mensalista: 53,05%	Data: 28/08/2025				
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOSCDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - JOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SURSI (01/2025)						BDI Equipamentos: 17,92%	Encargo Social Horista: 92,86%	Revisão: 00				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	MAT.	Total	Peso (%)
							M. O.	MAT.		M. O.		
10.1.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO	m²	57,90	819,59	79,67	949,81	1.029,48	4.612,89	54.994,00	59.608,89 2,16 %
11			REVESTIMENTO DE TETO									55.456,30 2,01 %
11.1			FORRO									55.456,30 2,01 %
11.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL, DE FIXAÇÃO.	m²	528,81	83,49	23,09	81,78	104,87	12.210,22	43.246,08	55.456,30 2,01 %
12			PINTURA									103.222,36 3,74 %
12.1			PAREDES									76.763,87 2,70 %
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	m²	715,44	4,39	2,19	3,32	5,51	1.566,81	2.375,26	3.942,07 0,14 %
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. Af. 04/2023	m²	1349,77	11,96	8,15	8,87	16,02	11.000,63	9.272,91	20.273,54 0,73 %
12.1.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. Af. 03/2024	m²	715,44	19,55	13,04	11,51	24,55	9.329,34	8.234,71	17.564,05 0,64 %
12.1.4	104841	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. Af. 04/2023	m²	1349,77	9,92	5,40	7,06	12,46	7.288,76	9.529,37	16.818,13 0,61 %
12.1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af. 04/2023	m²	1021,14	14,17	5,10	12,69	17,79	5.207,81	12.958,27	18.166,08 0,66 %
12.2			ESQUADRIAS									23.119,19 0,84 %
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. Af. 04/2023	m²	528,81	22,38	16,76	11,35	28,11	8.862,86	6.001,96	14.864,84 0,54 %
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. Af. 04/2023	m²	528,81	12,48	7,51	8,16	15,67	3.971,36	4.315,09	8.286,45 0,30 %
12.3			PLACAS									16.791,19 0,61 %
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALGUMIDATO BRANCO EM MADEIRA. Af. 01/2021	m²	61,69	23,91	7,67	22,36	30,03	473,16	1.379,39	1.852,55 0,07 %
12.3.2	102119	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTÉ SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	61,69	18,78	10,41	13,17	25,08	642,19	812,46	1.454,65 0,05 %
13			MARMORIARIA									16.791,19 0,61 %
13.1	CPU2558	Próprio	TAMPONABANDA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	19,80	675,14	37,70	810,34	848,04	746,46	16.044,73	16.791,19 0,61 %
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									75.899,80 2,74 %
14.1			EQUIPAMENTOS									426,75 0,02 %
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 01/2020	UN	3,00	113,25	14,69	127,56	142,25	44,07	382,68	426,75 0,02 %
14.2			LOUÇAS									18.469,43 0,67 %
14.2.1	86932	Próprio	VANILHATO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE	UN	7,00	550,66	34,01	657,67	691,68	238,07	4.803,69	5.461,76 0,18 %
14.2.2	CPU2897	Próprio	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	1.140,02	63,93	1.368,04	1.431,97	63,93	1.368,04	1.431,97 0,05 %
14.2.3	86939	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	15,00	452,90	46,78	522,10	568,88	701,70	7.831,50	8.533,20 0,31 %
14.2.4	86919	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30,00 EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA	UN	1,00	937,83	74,41	1.103,72	1.178,13	74,41	1.103,72	1.178,13 0,04 %
14.2.5	86913	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO RETO 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	65,48	5,00	77,23	82,58	95,45	386,15	411,20 0,01 %
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	157,86	27,77	170,26	198,03	83,31	510,76	594,09 0,02 %
14.2.7	CPU3142	Próprio	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	8,00	122,99	22,74	131,64	154,48	182,72	1.053,12	1.235,84 0,04 %
14.3			MESA E ACESSÓRIOS									58,74 0,00 %
14.3.1	CPU2558	Próprio	TAMPONABANDA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXÍVEL FOSCO POLDIO	m²	7,14	1.683,14	180,00	1.934,19	2.114,19	1.285,20	13.810,11	15.055,31 0,55 %
14.3.2	CPU2559	Próprio	FUNIL EXPURSO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E=0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRON OU	UN	1,00	2.428,23	9,12	3.040,97	3.050,09	9,12	3.040,97	3.050,09 0,11 %
14.3.3	86930	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÍVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	162,19	15,68	225,72	241,40	125,44	1.805,76	1.931,20 0,07 %
14.3.4	86934	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	358,03	17,34	372,28	405,63	19,35	386,15	411,20 0,01 %
14.3.5	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,00	358,03	17,34	372,28	405,63	19,35	386,15	411,20 0,01 %
14.3.6	CPU2561	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM ARELADOR ARTICULADO, ACOMENÇÃO COITOVEL	UN	8,00	370,51	63,96	401,43	465,39	511,68	3.211,44	3.723,12 0,13 %
14.3.7	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM TACHADO AUTOMÁTICO, LÍQUIDA DECORATIVA EGO, REF=1173,0, DECA OU SIMILAR	UN	27,00	273,49	22,10	328,64	350,63	605,34	8.873,26	9.178,60 0,34 %
14.3.8	CPU2563	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984 CSTR CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	816,63	13,73	1.012,03	1.025,76	91,11	7.064,21	7.770,32 0,26 %
14.3.9	CPU3143	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FOXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	10,00	224,17	8,26	273,31	281,57	82,60	2.733,10	2.815,70 0,10 %
14.3.10	CPU2546	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FOXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	10,00	113,35	8,26	134,11	142,37	82,60	1.341,10	1.423,70 0,05 %
14.3.11	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX POLDIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5,00	368,90	31,23	395,16	395,49	156,15	1.771,30	1.927,45 0,07 %
14.3.12	CPU3165	Próprio	BARRO DE APOIO, RETA EM AÇO INOX 304 PI PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 950).	UN	1,00	160,13	35,94	165,19	191,13	35,94	165,19	201,13 0,01 %
14.3.13	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	921,25	41,65	1.115,53	1.157,18	41,65	1.115,53	1.157,18 0,04 %
14.3.14	CPU2105	Próprio	RALO DE PVC QUADRO 15x15 COM GRELHA	UN	1,00	31,44	39,48	125,64	165,10	628,66	2.638,44	2.813,14 0,10 %
14.3.15	CPU3144	Próprio	ESTACAO DE CHAMADA DE LETO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE	UN	6,00	522,96	29,69	634,20	656,89	136,14	3.805,20	3.941,34 0,14 %
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									194.794,46 7,06 %
15.1			HIDRÁULICA									92.824,38 3,36 %
15.1.1	CPU2655	Próprio	ACAPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	74,82	4,96	89,02	93,98	4,96	89,02	93,98 0,03 %
15.1.2	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2021	UN	1,00	76,20	12,02	83,69	96,71	12,02	83,69	96,71 0,03 %
15.1.3	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	43,41	8,59	45,93	54,52	8,59	45,93	54,52 0,00 %
15.1.4	94682	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO	UN	3,00	10,28	4,25	8,66	12,91	12,75	25,98	38,73 0,00 %
15.1.5	103086	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	18,00	26,27	10,47	22,52	32,99	188,46	405,36	593,82 0,02 %
15.1.6	94683	SINAPI	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	27,00	10,48	5,26	12,91	18,16	1.221,60	2.376,15	3.597,75 0,13 %
15.1.7	103070	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	5,00	29,92	11,90	25,68	37,58	59,50	120,36	187,90 0,00 %
15.1.8	CPU2566	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	1.076,62	54,82	1.297,52	1.352,34	54,82	1.297,52	1.352,34 0,05 %
15.1.9	89533	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 08/2021	UN	1,00	42,07	5,02	47,82	52,84	5,02	47,82	52,84 0,00 %
15.1.10	94754	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS -	UN	1,00	176,93	17,08	205,16	222,24	17,08	205,16	222,24 0,01 %
15.1.11	89687	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS -	UN	28,00	99,97	10,09	115,48	125,57	282,52	3.233,44	3.515,96 0,13 %
15.1.12	89685	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS -	UN	3,00	94,96	10,09	108,18	119,27	30,27	327,54	357,81 0,01 %
15.1.13	89695	SINAPI	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA.	UN	1,00	152,33	17,62	175,63	183,56	17,62	175,63	183,56 0,01 %
15.1.14	923136	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2")	M	1,00	119,81	13,97	136,52	150,49	13,97	136,52	150,49 0,01 %
15.1.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	3,00	7,13	4,30	4,65	8,95	12,90	13,95	26,85 0,00 %
15.1.16	89593	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	21,93	3,34	24,20	27,54	6,68	48,40	55,08 0,00 %
15.1.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM	UN	1,00	6,35	1,74	4,20	4,92	10,81	14,50	25,20 0,00 %
15.1.18	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM	UN	1,00	16,36	5,95	14,59	20,54	5,95	14,59	20,54 0,00 %
15.1.19	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	4,00	9,02	2,99	8,34	11,33	11,96	33,36	45,32 0,00 %
15.1.20	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	86,00	7,38	3,21	6,06	9,27	276,06	521,16	797,22 0,03 %
15.1.21	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPosição, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	12,29	4,61	10,82	15,43	4,61	10,82	15,43 0,00 %
15.1.22	895124P	Próprio	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM	UN	29,00	6,98	1,90	8,03	9,99	62,03	89,07	502,67 0,02 %
15.1.23	89577	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	32,18	3,85	36,57	38,42	3,85	36,57	40,42 0,00 %
15.1.24	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	299,40	24,12	17,34	12,95	30,20	5.191,60	3.877,22	9.068,82 0,33 %
15.1.25	89669	SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	UN	39,00	10,38	6,72	6,31	13,03	262,08	246,09	508,17 0,02 %
15.1.26	89672	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL									



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²Bancos:
SINAPI (07/2025) - CPOSCDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - JOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURS (01/2025)

BDI Geral:

25,61%

Encargo Social Mensalista:

53,05%

Data:

28/08/2025

BDI Equipamentos:

17,92%

Encargo Social Horista:

92,86%

Revisão:

00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
15.4.6	CPU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	16,49	6,21	14,50	20,71	12,42	29,00	41,42	0,00%
15.4.7	CPU2596	Próprio	CAIXA DE SINALIZAÇÃO, FOTO LUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO	UN	39,00	24,73	3,46	27,80	31,06	134,54	1.076,40	1.211,34	0,04%
15.4.8	CPU2596	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT LIDE NTB BREVET	UN	33,00	36,27	5,73	36,82	45,58	189,09	1.314,06	1.503,15	0,05%
15.4.9	CPU2648	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO	UN	1,00	229,39	14,91	273,22	288,13	14,91	273,22	288,13	0,01%
15.4.10	CPU2599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPORTE EM CHAPA DE AÇO CARBONADO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA.	UN	5,00	476,10	44,94	553,08	588,02	224,70	2.765,40	2.990,10	0,11%
15.4.11	CPU2600	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (CÓDIGO 14 - 31518) (NBR 13.434) CÓDIGO 325V (1420/20) (S) (S) (S)	UN	2,00	30,82	13,67	25,84	36,71	26,94	50,65	77,42	0,00%
15.4.12	CPU2601	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO PARA EQUIPAMENTOS DE	UN	1,00	12,41	5,51	10,07	15,58	5,51	10,07	15,58	0,00%
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								311.228,99	11,28%	
16.1			INFRAESTRUTURA								224.411,41	8,13%	
16.1.1	CPU2602	Próprio	BUSCÃO COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PLEIOTRÓDITO 32MM, DN 1/4"	UN	1,00	2,12	0,43	2,23	2,66	0,43	2,23	2,66	0,00%
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	305,00	18,78	13,64	9,94	23,58	4.160,20	3.031,70	7.191,90	0,26%
16.1.3	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	21,00	21,65	14,17	13,02	27,19	29,57	273,42	570,99	0,02%
16.1.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	16,00	10,32	3,77	2,00	10,21	68,05	887,23	1.068,19	0,07%
16.1.5	92988	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	6,00	18,14	13,64	9,14	22,78	81,84	54,84	136,68	0,00%
16.1.6	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	UN	1,00	24,29	16,98	13,53	30,51	13,53	30,51	30,51	0,00%
16.1.7	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	407,00	4,77	3,01	2,98	5,99	1.225,07	1.212,86	2.437,93	0,09%
16.1.8	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	67,00	6,42	5,07	2,99	8,68	339,69	200,33	540,02	0,02%
16.1.9	CPU2699	Próprio	CHUMBADOR 3/8" X 1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	67,00	14,84	10,95	7,69	18,64	73,65	515,23	1.248,88	0,05%
16.1.10	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	192,00	1,64	0,58	1,48	2,06	111,36	284,16	395,52	0,01%
16.1.11	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FRAÇÃO FATO ALUMINUM C/ CABO CORRE N° 10	UN	67,00	5,45	0,95	0,89	6,84	63,65	384,63	458,28	0,02%
16.1.12	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	67,00	22,23	14,38	13,54	27,92	963,46	907,18	1.870,64	0,07%
16.1.13	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	158,20	59,05	3,85	70,32	74,17	609,07	11.124,62	11.733,69	0,43%
16.1.14	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	88,00	105,71	5,69	127,09	132,78	500,72	11.183,92	11.684,64	0,42%
16.1.15	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	M	24,70	26,89	5,45	0,95	5,89	33,77	130,66	703,45	0,00%
16.1.16	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	74,10	29,43	2,80	34,16	36,96	207,48	2.531,25	2.738,73	0,10%
16.1.17	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	234,80	17,76	3,52	18,78	22,30	826,50	4.409,54	5.236,04	0,19%
16.1.18	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	30,15	25,87	3,24	15,93	17,17	159,23	811,19	970,42	0,04%
16.1.19	91936	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO -	M	16,10	140,87	26,18	0,91	31,97	140,87	4.948,95	5.089,92	0,18%
16.1.20	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	289,50	3,15	1,06	2,89	3,95	3.068,81	8.366,83	11.435,64	0,41%
16.1.21	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	475,90	4,59	1,32	4,44	5,76	6.282,28	21.131,28	27.413,56	0,99%
16.1.22	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	1.120,00	7,10	1,12	7,19	9,31	640,40	2.547,59	3.187,99	0,12%
16.1.23	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	10,20	9,92	2,38	10,10	12,46	241,19	1.032,22	1.273,41	0,05%
16.1.24	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM	UN	4,00	177,04	94,85	127,52	222,37	379,40	510,08	889,48	0,03%
16.1.25	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X320X120	UN	4,00	253,21	72,03	246,02	316,05	288,12	964,08	1.272,20	0,05%
16.1.26	91983	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO	UN	1,00	68,81	40,44	45,61	66,85	42,44	45,61	89,26	0,00%
16.1.27	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	45,75	24,64	32,82	57,46	49,28	65,84	114,92	0,00%
16.1.28	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	11,00	33,96	20,68	21,97	42,65	227,48	241,67	469,15	0,02%
16.1.29	91957	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	36,32	45,38	40,93	69,25	97,72	107,48	204,20	0,00%
16.1.30	91959	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	74,66	44,39	49,39	93,78	44,39	49,39	93,78	0,00%
16.1.31	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	21,00	27,81	16,73	18,08	34,93	351,33	382,20	733,53	0,03%
16.1.32	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERÁ BRANCO RIEL P/ SADA CABO DE SOM	UN	38,00	18,73	9,48	14,04	23,52	380,24	533,52	893,76	0,03%
16.1.33	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 42 PÁL PLUS	UN	227,00	8,83	2,26	8,83	11,09	513,02	2.004,41	2.517,43	0,09%
16.1.34	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 42 PÁL PLUS	UN	227,00	8,83	2,26	8,83	11,09	513,02	2.004,41	2.517,43	0,09%
16.1.35	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	39,00	33,16	20,68	20,67	41,85	806,52	817,83	1.624,35	0,06%
16.1.36	CPU2617	Próprio	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	27,10	31,31	9,81	21,31	28,01	210,61	210,61	441,22	0,01%
16.1.37	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	39,00	37,16	22,62	24,05	46,67	339,30	360,75	700,05	0,03%
16.1.38	91972	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E	UN	2,00	73,01	42,79	48,91	91,70	85,58	87,82	183,40	0,01%
16.1.39	92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	1,00	51,39	30,52	34,03	64,85	30,52	34,03	64,85	0,00%
16.1.40	92040	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	11,00	42,87	26,63	29,84	53,47	2.982,56	3.088,56	3.088,56	0,22%
16.1.41	92033	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	6,00	45,65	26,63	30,71	57,34	199,78	194,26	344,04	0,01%
16.1.42	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	48,00	22,99	14,74	14,13	28,87	678,04	649,96	1.328,02	0,05%
16.1.43	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	15,00	24,53	14,74	16,07	30,81	221,10	241,05	462,15	0,02%
16.1.44	CPU2615	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA (LACADISE)	UN	1,00	251,69	142,88	173,26	316,14	142,88	173,26	316,14	0,01%
16.1.45	CPU2617	Próprio	INTERRUPTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DESPARGO C, CORRENTE DE	UN	3,00	45,18	26,63	30,78	80,78	45,18	54,18	99,36	0,00%
16.1.46	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	151,38	33,85	156,29	190,14	67,70	312,58	380,28	0,01%
16.1.47	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	13,00	11,33	1,64	12,59	14,23	21,32	183,67	184,99	0,01%
16.1.48	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	35,00	11,33	1,64	12,59	14,23	57,40	440,65	468,05	0,02%
16.1.49	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	1,00	12,41	2,22	12,41	2,22	13,21	21,67	37,88	0,00%
16.1.50	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	40,00	54,23	3,28	64,83	68,11	131,20	2.593,20	2.724,40	0,10%
16.1.51	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	5,00	56,05	4,34	66,06	70,40	21,70	330,30	352,00	0,01%
16.1.52	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	1,00	56,05	4,34	66,06	70,40	16,12	136,12	152,24	0,00%
16.1.53	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	2,00	54,23	3,28	64,83	68,11	5,96	129,66	136,22	0,00%
16.1.54	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2025	UN	40,00	54,23	3,28	64,83	68,11	131			



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde							BDI Geral:		Encargo Social Mensalista:		Data:		
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²							25,61%		53,05%		28/08/2025		
Bancos:							BDI Equipamentos:		Encargo Social Horista:		Revisão:		
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)							17,92%		92,66%		00		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
19.7		CPU3160 Próprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM	UN	1,00	870,85	13,44	1.013,46	1.026,90	13,44	1.013,46	1.026,90	0,04 %
19.8		91179 SINAPI	FRAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, URBANIZAÇÃO	M	40,00	17,90	8,77	13,71	22,48	350,80	548,40	899,20	0,03 %
20			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									8.999,58	0,33 %
20.1		104658 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	15,06	160,16	39,82	161,35	201,17	599,69	2.429,93	3.029,62	0,11 %