



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Ibirataia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
LOCAL - SEDE DO MUNICIPIO
FONTE: SINAPI

DATA: 20/dez
BDI SERVIÇO: 20,97%

CÓD	ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.700,64	2.057,26
74209/001	1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	283,44	342,88	1.700,64	2.057,26
	2	PAVIMENTAÇÃO				-	-	
78472	2.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	8.249,49	0,37	0,45	3.052,31	3.692,38
72961	2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	8.249,49	1,26	1,52	10.394,36	12.574,05
72799	2.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	8.249,49	52,46	63,46	432.768,25	523.519,75
94273	2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	m	3.298,14	35,01	42,35	115.467,88	139.681,50
C. PROPRIA	2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - INCLUINDO RAMPA E PISO TÁTIL	m³	264,96	556,13	672,75	147.349,84	178.249,11
	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				-	23.488,67	28.414,25
73916/002	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	un	18,00	72,07	87,18	1.297,26	1.569,30
I - 34723	3.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	10,00	462,00	558,88	4.620,00	5.588,81
9537	3.3	LIMPEZA DE OBRA	m²	8.249,49	2,13	2,58	17.571,41	21.256,14
						-	-	-
TOTAL GERAL							734.221,95	888.188,30

Weligton S. da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA 51368707-6
Prefeitura Municipal de Ibirataia