

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA -
BA

PROPOSTA Nº 044345/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE OBRA	LARG.	ALTURA	ÁREA		
	1,50	2,40	3,60		
1.2 - DEPÓSITO PARA CANTEIRO DE OBRA	COMP.	LARG.	ÁREA		
	6,00	4,00	24,00		

2.0/3.0 - PAVIMENTAÇÃO/CALÇADA - CONFORME QUADRO DE RUAS ABAIXO

QUADRO DE RUAS

RUA	COMP.	LARG.	2.1/2.2/2.3 PAVIMENTAÇÃO, SERV. TOPOGRÁFICOS E REG. SUBLEITO	2.4 - MEIO-FIO	3.1 CALÇADA
BAIRRO PONTO CHIC - ROBSON M FAIR					
RUA I	174,07	6,00	1.044,42	348,14	417,77
RUA H	113,87	6,00	683,22	227,74	273,29
TV. J	33,03	6,00	198,18	66,06	79,27
RUA J	169,41	6,00	1.016,46	338,82	406,58
PRAÇA 2	52,04	6,00	312,24	104,08	124,90
PRAÇA 1	50,35	6,00	302,10	100,70	120,84
RUA GIULIANO NASCIMENTO	123,98	6,00	743,88	247,96	297,55
RUA FELIPE ALEXANDRINO	133,30	6,00	799,80	266,60	319,92
BAIRRO JOÃO PAULO					
RUA A	280,70	6,00	1.684,20	561,40	673,68
RUA B	462,30	6,00	2.773,80	924,60	1.109,52
RUA C	59,39	6,00	356,34	118,78	142,54
RUA E	117,70	6,00	706,20	235,40	282,48
RUA ANTERO JOSÉ DA SILVA	163,17	6,00	979,02	326,34	391,61
PRAÇA RUA 1	80,00	6,00	480,00	160,00	192,00
PRAÇA RUA 2	48,01	6,00	288,06	96,02	115,22
TOTAL			12367,92	4122,64	4947,17

FÓRMULAS:

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: COMP. X LARG.

MEIO-FIO: COMP. x 2 - DESCONTOS DE INTERSECÇÕES DE RUAS

CALÇADA: MEIO-FIO x 1,20 m

ATERRO: ÁREA DA CALÇADA x ESPESSURA (0,20)


Wellington Souza da S. Sobrinho
ENG. Civil
CREA/BA - 93341