

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA - BA

PROPOSTA Nº 044345/2018

DATA BASE: FEVEREIRO / 2018 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 20,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ B.D.I
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
74209/001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 x 1,50)m	M2	3,60	284,05	R\$ 342,85
93584	1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - PONTO CHIQUE	M2	16,00	426,71	R\$ 515,04
93584	1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - JOÃO PAULO	M2	16,00	426,71	R\$ 515,04
2.0 DRENAGEM						
83677	2.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	780,00	139,85	R\$ 168,80
83708	2.2	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UND	21,00	1.195,13	R\$ 1.442,52
83659	2.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	45,00	747,08	R\$ 901,73
2.4 PONTA DE ALA						
93358	2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	1,44	59,41	R\$ 71,71
73844/001	2.4.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,73	515,80	R\$ 622,57
3.0 PAVIMENTAÇÃO						
78472	3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	12.367,92	0,40	R\$ 0,48
72961	3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	12.367,92	1,19	R\$ 1,44
72799	3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	12.367,92	51,95	R\$ 62,70
94273	3.4	GUIA PRÉ-MOLDADA, DIMENSÕES 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	4.122,64	36,06	R\$ 43,52
4.0 CALÇADA						
68333	4.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	4.947,17	48,12	R\$ 58,08
5.0 SINALIZAÇÃO						
73916/002	5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	38,00	70,57	R\$ 85,18
COMPOS. 1	5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO OCTOGONAL L=25 CM , CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA , PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" ALTURA VISÍVEL DE 2,5M, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM	UND	27,00	284,39	R\$ 343,26
TOTAL GERAL						


Welington Souza da S. Sobrinho
ENG. CIVIL
CREA/BA - 93341

Welington Souza da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA - BA - 51369707-6

P. TOTAL	
R\$	17.715,54
R\$	1.234,26
R\$	8.240,64
R\$	8.240,64
R\$	203.713,83
R\$	131.664,00
R\$	30.292,92
R\$	40.577,85
R\$	103,26
R\$	1.075,80
R\$	978.632,27
R\$	5.936,60
R\$	17.809,80
R\$	775.468,58
R\$	179.417,29
R\$	287.331,63
R\$	287.331,63
R\$	12.504,86
R\$	3.236,84
R\$	9.268,02
R\$	1.499.898,13