

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DIVISA DE VEREDA COM ITANHÉM A CRUZEIRO DO SUL					DATA : 10/07/2024		BDI : 22,42%	
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DIVISA DE VEREDA COM ITANHÉM A CRUZEIRO DO SUL					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE VEREDA					ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA					SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	116,64%	71,67%
						Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.006,72	3.680,80	
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	8,00	375,84	460,10	3.006,72	3.680,80	
2	TERRAPLENAGEM							43.366,40	53.043,20	
2.1	S100577S	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	ORSE	m2	35.840,00	1,21	1,48	43.366,40	53.043,20	
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							713.610,24	872.524,80	
3.1	S09899	Escavação e carga material jazida	ORSE	m3	3.584,00	14,60	17,87	52.326,40	64.046,08	
3.2	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	107.520,00	3,11	3,81	334.387,20	409.651,20	
3.3	S93590S	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af. 07/2020	ORSE	m3xkm	336.896,00	0,91	1,11	306.575,36	373.954,56	
3.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	SINAPI	M3	3.584,00	1,56	1,91	5.591,04	6.845,44	
3.5	S02521	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	ORSE	m3	3.584,00	4,11	5,03	14.730,24	18.027,52	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							600,00	734,52	
4.1	106774	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18, L = 0,50 x 0,50m, com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película totalmente refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	3,00	200,00	244,84	600,00	734,52	
								VALOR TOTAL:	929.983,32	